



ALMENNAR SKÝRINGAR NEYSLUVATNSLAGNIR

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FYRIR HITAVEITUVATN.
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA RÖR Í RÖR. INNRI PÍPA SKAL VERA
 MINNST 18 mm PEX EDA SAMBÆRILEG MED 2 mm
 VEGGÞYKKT.
 TENGISTYKKI OG DEILIKISTUR SKULU VERA ÚR VIDURKENNDU EFNI OG
 VOTTUÐ FYRIR HITAVEITUVATN.
 Í DEILIKISTU SKAL MERKJA SLÖNGUENDA VIDKOMANDI ENDABÚNAÐI.
 ALLT EFNI, VINNA OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI
 STAÐLA OG REGLUGERÐIR UM HITALAGNIR, OG Í
 SAMRÆMI VID KRÖFUR ORKUVEITU STAÐARINS.
 LOKAR FYRIR HEITT VATNS SKULU VERA VINSTRA MEGIN.
 MERKINGAR LAGNA SKULU VERA Í SAMRÆMI VID Rb BLAÐ Rb (53).002.
 KERFID SKAL PRÓFAD MED 10 bar ÞRÝSTING.

ALMENNAR SKÝRINGAR HITALAGNIR

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FYRIR HITAVEITUVATN.
 LAGNIR Í GÓLFI SKULU VERA PEX, MINNST 16 mm.
 GÓLFLAGNIR SKULU LAGÐAR Á JÁRNAGRIND OG STEYPT YFIR.
 ALLT EFNI, VINNA OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID
 GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR UM HITALAGNIR, OG Í
 SAMRÆMI VID ALMENNAR KRÖFUR
 MERKINGAR LAGNA SKULU VERA Í SAMRÆMI VID Rb BLAÐ Rb (53).002.

KÓTAR ERU Í METURM EN ÖNNUR MÁL Í CM. MK.1.50. UNDIR
 SKOLP- OG REGNVATNSLÖGNUM SKAL VERA BURÐARHÆFUR
 BOTN MED MINNST 20 CM UNDIR OG UMHERFIS LAGNIR.
 BOTN BRUNNA SKAL VERA MED FORMUÐUM RÁSUM OG HALLA
 AÐ ÞEIM. KALDAVATNSÆÐ SKAL VERA PHE. ÞRÝSTIFLOKKUR 6
 MED SPINDLI UPP ÚR JÖRÐU OG KOMIÐ FYRI UTAN SÖKKULS.
 ALLAR LAGNIR OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍST 67.

PÍPUR Í JÖRÐU SKULU VERA STEINPÍPUR ST EDA
 PVC (POLYVINYLCHLORIDE) PLASTTENGI-
 STYKKI SKULU VERA SAMSTÆÐ PÍPUM OG ÞÉTT
 MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.

PÍPUR SKULU LAGÐAR Í FULLÞJAPPADAN
 SAND OG GRÓPAÐ Í HANN FYRIR MÚFFUM ÞANNIG
 AÐ TRYGGT SÉ AÐ PÍPURNAR HVÍLI Á BELGNUM
 EN EKKI MÚFFUM.

- BR- HREINSIBRUNNUR
- VS- VATNSSALERNI
- GN- GÓLFNIDURFALL
- ÞN- ÞAKNIDURFALL
- NF- NIDURFALL ÚTI
- EV- ELDHÚSVASKUR
- HL- HANDLAUG
- UV- UPPÞVOTTAVÉL
- SB- STEYPIBAÐ
- SV- SKOLVASKUR
- ÞV- ÞVOTTAVÉL
- AHI-AFRENNSLI HITAVEITU

PÖKKUÐ SKÓLPLÖGN. _____
 PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN. - - - - -

KALDAVATNSLÖGN - - - - -
 HITAVATNSLÖGN - - - - -

GÓLFKÓTI NEFNIST 0.0 OG ER LÖGNIN MIÐUÐ
 VID HANN. TÖLUR INNAN VID SVIGA MIÐAST VID
 HÆÐARKERFI STAÐARINS..

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID
 IST-65 OG IST-68.

Yfirfarið af aðalhönnuði

H.S.

3285-19

DALABYGGÐ 31 HRUNAMANNAHR.

LAGNIR Í GRUNN
 MK. 1:50
 DAGS. 19. 09. 2019 TEIKN. NR. **301**

Hörður Harðarson
 Hörður Harðarson byggingatæknifræðingur
 s 987-5050. .KT.300549-4899