

ATH: Sökkjar skulu hafa 2,5 o/oo halla frá núverandi húsi

ATH: Þar sem um viðbyggingu er að ræða þá þarf að sannreyna öll mál á staðnum



ATH: Þar sem um viðbyggingu er að ræða þá þarf að sannreyna öll mál á staðnum

ELDRI VEGGUR

ELDRI VEGGUR

Grúsarfylling

Ekki raunkóti

10,00
Á plötu

Sökkulgat
300X300mm

K10 C250#

EI

Sökkul
300X300

Úrtak Rarík

ATH: Mjög mikilvægt er að það sé 400mm hæðarmismunur á eldri sökkli og nýjum sökkli/plötu



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Sólbraut 5 - viðbygging við gróðurhús - 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 162
VERKHLUTI: Burðarvirki - yfirlit Grunnmynd sökkla og deili	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunartjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 16.10.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com 3348	VERKNR: 17.50
	MKV: 1:50