



SKOLP
 REGNVATNSIÖGN
 HEIMÆÐ (KALT VATN)

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 04 DEC 2017
Þórir Þórir
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STIFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPÐA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÓMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNAÐI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÖT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÖN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÖLFI
- þN ÞAKNIÐURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIÐAD / ÞADKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÖSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVEL
- þV/þU ÞVOTTAVEL / ÞURKARI
- SV SKOLVASKUR
- NF ÓTINIÐURFALL
- HR HREINSISTÖTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÖTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLECA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

HR	DAGS	BREYTING

3637

KG HJARDARHÖI TI 11 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjarfangarsars@gmail.com

SGHUS EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3314
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 033.17 29.09.17

Foss lóð 3, Hrunamannahrepp
 Grunmynd frárennislagna
 Skýringar

HANNAÐ	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	13.11.2017	2017-31
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	TEIKNING NÚMER	
foss lóð 3 Lagmr.dwg	<i>Þórir Þórir</i>	301	

Grunmynd fráveituagna
 MKV: 1:50