



Allar byggingar eru innmældar á staðnum.
Landgrunnur er unninn eftir loftmynd frá Landmælingum Íslands

Nípa 3
Hús Nr. 6
Matshluti 11

Staðgreini: 00.012.600
Héldarflatarmál byggingar er: 20.5 m²
Héldarinnihúli byggingar er: 88.8 m³
Flatarmál lóðar er: 10.0 ha.

Lýsing:

Húsið er timburhús, reist á staðnum.
Þak er einangrað með 100 mm þekkt.
Á sperum er borðaklöðning 25x150 mm.
Milli borðaklöðningar og þakkaklöðningar er þakþappi.
Þakkaklöðning er bérustál.

Loft- og veggklöðningar skulu vera í flokki 2.

Reykiskynjara og handslökkvitæki skal komað fyrir í samræði við stökkviðjóra.

Notist ekki sem vinnutekning

Ámi Þór Helgason, arkitekt
Lækjarftt 7, 210 Garðabær
Símar: 565 7872/898 5338 Fax: 565 7872
Nett: husalist@simnet.is
Kl. 030755-3409

Nípa 3
Hús Nr. 6
Matshluti 11
Ásgarði Kerlingarfjöllum

Stækkun
Afstöðumynd
Grunnmyndir
Útlitsmyndir
Skurðir

Mælikv (A1):
1: 1000
1: 100

Teikn nr. 20 - 111
Nr. 2 af 2

Dags. 24. apríl 2001

3683