Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 2. jan. 2018
F.h. Byggingarfulltrúi

Mælakassi

T1.0
TN-C-S
3N ~ 400 / 230 V

Heimtaug 3 x 63A
3/N ~ 400 / 230 V

kWh

Raðtengi

10q

Raðtengi

10q

Raðtengi

10q

Ø 50 mm 5 x 10q

Raðtengi

PEN (Núllað í mælakassa, sjá Tæknilega tengiskilmála).

T1.1
TN-S
3N ~ 400 / 230 V

HÖFUÐVARROFI
-F1
Neozed 50A

Tengiklossar

10q

Bilunarstraumsrofi
-L1.1
63A / 30mA

10q

N-SKINNA

L1-3	-F1.1.1 B16 A	Ø 20 mm	5 x 2,5q	Helluborð.
L1	-F1.1.2 B16 A	Ø 20 mm	3 x 2,5q	Bakaraofn.
L2	-F1.1.3 B13 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Uppþvottvél.
L3	-F1.1.4 B16 A	Ø 20 mm	3 x 2,5q	Vinnutenglar eldhús.
L1	-F1.1.5 B13 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Örbylgjuofn.
L2	-F1.1.6 B10 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Ísskápur
L3	-F1.1.7 B13 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Gangur, eldhús og stofa.
L1	-F1.1.8 B10 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Hjónaherbergi.
L2	-F1.1.9 B10 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Herbergi.
L3	-F1.1.10 B10 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Forstofa og WC.
L1	-F1.1.11 B13 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Þvottavél.
L2	-F1.1.12 B13 A	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Þurrkari.
L3	-F1.1.13 B10 A	Ø	3 x 1,5q NYM	Smáspennuhólf í aðaltöflu T1.1
L1	-F1.1.14 B10 A			Til vara.
L2	-F1.1.15 B10 A			Til vara

10q

L1	Sambyggt - L/F1.2.1 B10A/30mA	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Geymsla.
L2	Sambyggt - L/F1.3.1 B10A/30mA	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Anddyri, útilýsing og útitenglar.
L3	Sambyggt - L/F1.4.1 C10A/30mA	Ø 16 mm	3 x 1,5q	Gólfhiti (dæla og tölva).
		Ø 16 mm	3 x 1,5q	Varmaskiptir (dæla).

PE-SKINNA

Ø 16 mm 6q — Spennujöfnun sturta.

10q — Tengibox

10q — Vatnsveita

10q — Hitaveita Framrás

10q — Hitaveita Bakrás

Sökkulskaut. Sjá sérteikningu

Hannað:
Birkir Pálsson

Yfirfarið:
Birkir Pálsson

Samþykkt: Birkir Pálsson Kennit: 040579-4949

Birkir Pálsson 040579-4949

Aðalhönnuður:

Br. númer	Dagsetning	Skýring.
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

Sumarhús

Austurey II - Krossholtsmýri 4

801 Selfoss

Einlínumynd.

1.Hæð

3769

SEGULL ehf
Kt. 681200-2660

2017-0001

10.01.2017

011101

A2

Fremrit A1