



GRUNNMYND

SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FROSTFRÍ FÝLLING
 EDA KLÖPP. MESTA ÁLAG ER 300 KN/M²

STEYPUGÆÐI: S 250
 STÁLGÆÐI: KS 40

LANGJÁRN Í UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN

EF EKKI ER ANNAD SÝNT SKAL SETJA 2 K10 UM ÖLL
 ÖP, SEM NÁI 60 CM ÚT FYRIR OPIN

UNDIR GÓLFPLÖTU OG INNANÁ SÖKKLACO SKAL EINANGRA MED
 100 MM PLASTEINANGRUN, RÚMÞYNGD 16 Kg/m³,
 LEIDNITALA 0,04 λW/mK, ÞRÝSTIÞOL 80 kPa.

Hönnuður:
 Guðmundur Óskar Unnarsson
 Kt. 110683-3409

Guðmundur Ó. Unnarsson

10/04/18

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur
 Verkfræðistofa - Álfhólsvegur 32 - 200 Kópavogur
 Sími 554 4543 - GSM 699 8260
 kt. 070249 3919 - netfang: haukurm@simnet.is

Haukur Marg.

VERKHEITI	ÁSABYGGÐ 42 HRUNAMANNAHREPPI			4826	
HEITI TEIKN.	UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND				
HANNAÐ	HM	DAGS	30. APRIL, 2017	VERKNR.	170330
TEIKNÁÐ	HM	KVARDI	1:50	TEIKN. NR.	201