



Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar teikningar aðalhönnuðar.

Trévirki:
 Allt timburvirki er styrkleikaflokkad K18 skv. ÍSTD 413. Alls staðar þar sem timbur og steypa koma saman skal setja tjórupappa á milli. Sjá nánar almennar skýringar á B-01.

Veggjagrindur:
 Grindarefni útvegga er 45x145 c/c 600 og innvegga er 45x95 c/c 600. Fóstykki er 45x145 eða 45x95 og fest við steypta undirstöðu með M12x200 heilgávanhúðuðum múrboltum c/c 600mm. Þar sem fóstykki kemur að steypu skal setja ílmur borða til þéttingar. Yfirstykki er 45x145/95, ymist 1stk eða 2stk. Stóðir festast við fóstykki og yfirstykki með BMF 90x90 vinklum með styrkingu og 10mm borðboltum eða 1,5mm galv. girði sem neglt er við stóðir (sjá nánar á teikningu B-04). Grindurnar eru stíflaðar með 12 mm heilkladdum grenkrossvið að utanverðu. Negling krossviðar við grindur er 2" galv. saumur c/c 150. Niðurdeilingu á krossvið skal vera þannig hátt að að lárétt samskeyti sé ekki nær fot- eða yfirstykki en 1000 mm. Aðliggjandi grindur eru negldar saman með 4" galv. saum eða 6x120 tréskrúfum c/c 400.

Sperrur:
 Sperrur 45x245 eru úr styrkleikaflokkuðu timri C18. Sperrurnar eru festar við veggjagrindur með BMF vinklum, 40/40 kambasaum og eða M10 borðboltum. Sjá nánar á sérdeilum.

Tryggja þarf að loftun burðarvirkis sé fullnægjandi. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Öll mál ahugist gaumgæflega áður en framkvæmd hefst. Ef upp kemur ósamræmi skal haft samband við aðalhönnuð.

KIDJABERG LÖD 67 GRIMSNESI 5067		Kjartan Ágeirsson Byggingarfulltrúi Kl. 070814-5048 Óspítala 7, 105 Reykjavík Sí. 898 7373 kjartanageirsson@gmail.com	Dagsetning 25.11.2017 Versiun 2017001 Metrakv. 1:50 Skilfr. B-03
BURÐARBOL: Þakvirki og veggjagrindur Grunnmynd og snið		Skýringar Lausnir aðalhönnuðar Ragnheiður Byggingarfulltrúi Sí. 898 7373 ragnhei@uppsveita.is	