



**Skýringar:**  
 Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.  
 Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.  
 Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

**Blaðstærð - A2**

Hannað af Yfirarið af  
 Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309  
 Halldór Jónsson 8951533 dorlena@simnet.is

Verkhloti **Sæholt**  
 801 Selfoss  
 Raflagnir  
**Lágspenna**  
 6647,18

Verk Nr.	0013	Bls.	5/7
Dags.	1.12.2017	A	
Mkv.	Enginn		

- Tengill og rofi í 1100mm
- Almenn raflögn
- Tengill
- Loftljós, (kveiking a)
- Veggljós
- Veggdós
- Tengidós í lofti
- Veggdós
- Einfaldur Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Rofi með dimmer
- Dimmer
- Þrýstirofi
- Hreyfiskynjari
- Jarðbinding
- Fjöldi tengla eða rofa
- Fjarskiptatengill
- Númer á grein
- Lögn í plötu
- Innfellt halógenljós
- Innfellt halógenljós með spennu

