ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. sep. 2016
Byggingarfulltrúi

GRUNNMYND - M1:50



SKÝRINGAR:

- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 OG FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM

▲ SJÓNSTEYPUVEGGUR MEÐ FLEKAMÓTUM AF GÆÐUM SEM JAFNGILDA NÝJUM FLEKUM AUK ÞESS SEM STÆRÐ FLEKA OG UPPRÖÐUM KÓNA SKAL VERA REGLULEG EFTIR LENGD OG HÆÐ Á VEGG

Í SNIÐI U11 OG U14 SKAL GERA 4stk 200x200 GÖT Í GEGNUM SÖKKULVEGG NIÐUR VIÐ KLÖPP



ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KÁ

BR.	DAGS.	BREYTING

ferill VERKFRÆÐISTOFA

KIÐJABERG 126 801 SELFOSS

SUMARHÚS

BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

SAMÞYKKT: Þorbjörn Árnason KT. 260172-3879

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÁÞ	ÞÓ	26.08.16	
MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:50	15164	1 - 0100	

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is

V:\Kiðjaberg\Sumarhús 126\Teikningar\1-BURÐARÞOL\15164-1-0100.dwg

9552