



Almennar skýringar-grindur

Allur viður er T1 eða betra.
 Við utanhús skal fúverja.
 Allur saumur og festingar utanhúss
 skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.
 Grindur skulu negldar saman með heigalvanhúðuðum
 skotsaum 3,1x90

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar-grindur

Fb1
 Sjá teikningu 212

Fb2
 Sjá teikningu 212

Fb3
 Sjá teikningu 212

Fb4
 Sjá teikningu 212

Fb5
 Sjá teikningu 212

Fb6
 Bjálkaskór, 45*167
 Negla skal með
 KS 4/40 10stk í sperru
 og 10 stk í bita

Fb7
 2 stk 105 vinklar með styrkingu
 Negling: 6 stk í hvorn væng KS4/40
 1 stk Gaffalanker
 Negling: 2x6stk KS4/40 í sperru
 og 10stk KS í grind

Fb8
 1 stk 105 vinklar með styrkingu
 Negling: 6 stk í hvorn væng KS4/40

Loftun þaks er tekið í hverju sperrubili fyrir sig

Útloftun=
 Hvert 40mm loftunarrör loftræsir um 1012mm²
 Fjöldi loftunarröra er sett inn í hverju sperrubili
 og gert ráð fyrir u.m.þ.b. 1 rori/m²

Dæmi

L-4 = 4loftunarrör

20201315

Dags	Breytingar	Nafn

Útey 21	Teikn nr.	
801 Bláskógabyggð	270	
Burðarvirki	Frumstærð:	
Þakvirki	A2	
Dags: 25.2.2019	Mkr: 1:50	Hann: JÁ/Al
Samb: <i>[Signature]</i>	KT:020365-5799	Teikn: Al
Hönnunarstjóri: <i>[Signature]</i>	V.nr: 03 018	

Arn-Verk ehf.
 Hönnun og teikning
 Austurmörk 19, 810 Hveragerði
 S: 6634619/4611108
 arnaring@gmail.com