



Grunnmynd fráveitulagna  
MKV: 1:50



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNÐUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- GNB GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/ÞK STEYPIBÆÐ / BÆÐKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÆL
- ÞV/ÞU ÞVOTTAVÆL / ÞURKARI
- SV SKÖLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- \_\_\_\_\_ SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU PPØ40
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- HEIMÆÐ (HEITT VATN)

20201330

BR	DAGS	BREYTING

**G** HJARDARHOLT 11  
800 SELFOSSI  
SÍMI: 783 4180  
NETFANG: kjarvangardars@gmail.com

Effort teiknistofa 28.05.2020 012-20

Hlíðarholt 2, Gestahús, Bláskógabyggð

Grunnmynd frárennslislagna. Kvarði 1:50

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	22.06.2020	2020-10
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNINGNÚMER:	301