



Útveggir

Timbur er af gæðum T3
 Timburgrind c/c 400mm og lausholt c/c 600mm er 50x150mm
 Allar samsetningar á grind sem ekki er sérstaklega tekið fram skal festa með 2 stk 2stk 6x120mm skrúfum og allar stoðir festast með BMF 90 vinklum negdum með 2x4stk 4.0x40 kamsaum
 Undir veggjum kemur asfaltþappi.
 Öll inn- og úthorn skrufast með 6x120mm skrúfum c/c 300mm
 Utan ágrind kemur 12 mm krossviður OSB
 OSB neglist með 2.8x65 saum c/c 50mm
 Allur saumur, boltar og staðlaðar festingar skulu vera galvanísiræð.

20202376

	Jóhann K. Hjálmarsson FTFÍ kt. 220265-4639		Kjarnheiði 2 810 Hveragerði Sími : 483 3727 / 843 5010 Netfang: jkh@intemet.is
	NESVEGUR 8 VADNES - GRÍMSNESI Timburgrind grunnmynd Skýringar sjá blað 01 - 01		TEIKN.NR. 03 - 01
		M.kv. 1: 50 og 1: 20 HANNAB. J.K.H	VERK NR. DAGS. 27.03.07