

UMSÖKN

Sótt er um að byggja tengibyggingu sem tengir saman gróðurhús Birkilundi og Fríðheimum, en byggingareitir beggja lóða hafa verið sameiginleg með breytingu á deiliskipulagi. Í tengibyggingu er einnig komið fyrir fatagæmslu og snyrtingum fyrir starfsfólk. Snyrtingar sem áður var gert ráð fyrir við pökkunarymi eru felldar niður.

Á lóð Birkilundar eru í byggingu ný gróðurhús, alls 5.557,0 fm.
 Á lóðinni eru fyrir eldri gróðurhús alls 1.200,0 fm.
 Önnur önyri eldri gróðurhús hafa verið fjarlægð.
 Garðyrkjustöðin Birkilundi 9-13 verður rekin og samnýtt með garðyrkjustöðinni "Fríðheimum" sem er á aðliggjandi lóð.
 Öll aðstaða fyrir starfsfólk er til staðar að "Fríðheimum".

BYGGINGARLÝSING TENGIBYGGINGAR

Undirstöður og gólf er úr steinsteypu.
 Útveggir eru timburveggir, grind 145x45 mm, einangraðir með 145 mm steinull. Að utan er klætt með 9 mm rakapöllum krossvið og báraðri málmklæðningu á loftaðri grind. Að innan er rakavarnarlag og klætt með gips- eða spónaplötum á grind.
 Þak er borðt upp úr kraftspennum c/c 900 mm, klætt að ofan með borðklæðningu, þakpappa og báraðri málmklæðningu. Einangrað er með 200 mm steinull með vindpappa, að neðan er rakavarnarlag og klætt með gips- eða spónaplötum.

BYGGINGARLÝSING GRÓÐURHÚSA

Um er að ræða hefðbundin gróðurhús innflutt frá Hollandi. Vegghæð nýbyggingar er 6,0 m og mænishæð 7,0 m mælt frá steypnum sökkli, sökkulhæð er um 0,3 m yfir jarðvegi í gróðurhúsi. Undirstöður og sökkjar eru steypst á staðnum. Steypst gólf er í pökkun og uppeldisárita húss. Burðargrind nýs gróðurhúss er úr galvanhúðuðu stáli. Gler er einfalt 4 mm gler. Útveggir við pökkun eru lokaðir samlokuveggir. Komib verður fyrir snyrtitungum fyrir starfsfólk, fránensli tengist sameiginlegri fráveitu sveitafalagsins. Gardinur eru innan á hlöðum gróðurhúss að suðaustan, suðvestan og norðvestan sem lokast við ákveðið birtustig til þess að draga úr ljósmengun og auka einangrun veggja.

ÖRYGGISMÁL

Reykisgöngur í pökkunarymi eru tengdir viðvornarkerfi Fríðheima. Kerfið er vaktað af stjórnstöð Securitas. Í pökkunarymi er brunaslanga og stökkvitæki. Neyðarlýsing er í aðskildum rýmum og ljófs sýna útganga. Björgunarop b/h = 760x800 mm eru á suðausturhlíð.

STÆRDIR

	birt flatarmál	brúttó rúmmál
Gróðurhús nýbygging:	5.512,5 fm	37.098,7 fm
Gróðurhús núverandi:	1.200,0 fm	
Samtals:	6.812,5 fm	
Flatarmál lótar:	16.048 fm	
Nýtingarhlutfall á lóð:	0,424	

SKÝRINGAR:

- ○ LÓÐAMORK
- - - - - BYGGINGAREITIR
- NY GRÓÐURHÚS OG TENGIBYGGING

20203153

C: tengingangi að gróðurhúsum á lóð Fríðheima bætt við.	05.10.2020
B: björgunarop b/h 760/800 í stað hurða á suðausturhlíð.	04.06.2020
A: útgönguhurðum bætt við á suðausturhlíð.	02.06.2020
BREYTING:	DAGS:

BIRKILUNDUR 9-13

SKÓLABRAUT 11
 REYKHOLTI, BLÁSKÓGABYGGÐ

TEKNING: nýbygging gróðurhúss, afstöðumynd

EFNI: aðalteikning

MKV: 1:1000 TEIKN: RA YFIRF: EA

DAGS: 22.05.2020 NR: 364-01C

UNDIRSKRIFT: Reynir Adamson KT: 240448-2469

ADAMSSON ehf - arkitektastofa
 Lundi 19 - 200 Kópavogi - sími: 551 1300
 netfang: adamsson@simnet.is
 Reynir Adamsson arkitekt fai / fssa

