



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{5}{95}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $2\frac{3}{50}$  C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

**F1 - F4**

sjá sérmyndir.

20203416

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI:	Dalsholt, 806 Bláskógabyggð Geymsla	TEKNI-NÚMÉR:	200
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður:	Leifur Örn Liefsson 150982-4139	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>
Hönnunartjóri:	Bent Larsen Fróðason kt:141177-3469	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>
		BLADSTÆRD:	A-2
		DAGS:	10.10.20
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	20-43
		MKV:	1.60