



**Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita**  
**Yfirfarið**  
**15 APR 2021**  
*S.L. Jón*  
**Byggingarfulltrúi**

**Almennt:**  
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef einhvernt mistæmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að líta hönnuði vita af mistæmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**  
Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 4/8 nema annað sé tekið fram. Bil á milli mjóluinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkkrossviður). Krossviður festist með 2/8 C150 í rakapólið lim. Þétting (Aerofoil-púlsa eða lillmod þétting) komi undir fóstykki.  
**Festingar á öllum samskeytum:**  
Öll lausholt við stoðir, stoðir við láréttar fót- og vegglagjar, láréttir bitar úr grindarefni við aðliggjandi stoðir, festist á samskeytum með 2 stk. 6x120 galv. skráfum með flötum haus gegnum bita inn í endarte, minnst 50 mm frá köntum.  
**Festing á fóstykki**  
Múrbotlar M12 C400 koma í gegnum fóstykki. Bördþý = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 110 mm. Tvöfaldir eða þrefaldir stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vxl.  
**Festing á hornum eininga:**  
Allar einingar út- og innveggja boltast saman á hornum/samskeytum með 12 mm boltum, c 500 í miðja stoð, með skinnu 4x40x40 beegja megin.

**Festingar:**  
Sjá sérmýndir

**Almennar skýringar - þakvirki**  
Allur viður er C18 eða betri. Við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með borðklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperra/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperra/borð.  
Öll mál í mm nema annað komi fram.  
Loftum skal gerð inn í loftunarpop ofan einangrunar í þaki með 2x3 stk. Ø40 þunnveggja plaströrum minnst 1000 mm (eða 1200 mm) í hvert 600 mm sperrubíl og 2x2 stk. í hvert 300 mm sperrubíl. Lofta skal yfir alla bita minnst 25 mm. Efst á langhlíðum (göflum) komi loftunarrör inn í loftunarbíl, ofan við einangrun, 40 mm rör m. neti, c 600. Loftunarbíl ofan steinullar verði minnst 30 mm. Tryggja verði bil með trélistum í bili.

**Festingar:** - Sjá sérmýndir.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Kiðjaberg 100 801 Selfoss	Teikn nr: <b>202</b>
Burðarvirki Veggir, þak, milligölf, festingar	Frumstærð: <b>A1</b>
Dags: 22-3-21	Hann: GBS
Samþ: <i>S.L. Jón</i>	V.nr: 21 001
	Teikn: GBS

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFUSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSS  
SÍ: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS

20211806