

Grunnmynd fráveitulagna
 MKV: 1:50

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SEÚ ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.

GRAFID SE FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNAÐI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:


- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED LOKUNARBLÖÐKU
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- GNB GÖLFNIDURFALL MED LOKUNARBLÖÐKU
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ / BAKKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- pV/pU ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- RK RENNSLISKÝTI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTEKI MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SE GETID.

—	SKOLP
---	REGNVATNSLÖGN
----	AFRENNSLI HITAVEITU PPØ4
.....	HEIMÆD (KALT VATN)
-----	HEIMÆD (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Selvi Skul</i>		
 HJARDARHOLTII 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjarangardars@gmail.com		
ÁRTÚN ehf 17.05.2021 11-21		
Kerhraun B 131, Grímsnesi		
Grunnmynd frárennislagna.		Kvarði 1:50
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	18.06.2021
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKA	130555-7649
Kerhusum B 131 Lagnir.dwg	<i>Selvi Skul</i>	301