Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23. agu. 2021
Byggingarfulltrúi





	Jarðtenging
	Tvöfaldur tengill
	Einfaldur tengill
	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
	Rofi
	Samrofi
	Tvöfaldur rofi
	Krossrofi
	þrýsti–rofi/dimmer
	Tengill m/næturljósi
	Veggljós
	Loftljós
	Hátalaratengill
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Hreyfiskynjari
	Tafla / mælakassi
	Reykskynjari
	Bjalla
	Handboði
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í vegg

2021-2242

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Dags:	Breyting:
D		
C		
B		
A		

Undirskrift aðalhönnuðar:

Undirskrift raflagnahönnuðar:
Sigurður Á Pétursson kt.051177–4959

Verkefni: Tjarnardalur 10 Dalabyggð

Teikning nr: 4 | Verk nr: 2021-29

Útprentað: 22 / 2021

Heiti teikningar: Raflögn Smáspenna

Mælikvarði: 1:50 | Teiknað: S.Á.P

Dags: Júní 2021 | Hannað: S.Á.P

Rafhönnun ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 664 0047
Tölvupóstur: siggi@ror.is

Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

Ólafur Guðmundsson
Raflagnahönnuður
kt: 030583-3459

R&R RAFHÖNNUN