

SKRÁNINGARTAFLA



Skráningartafla: Egilsstaðakot 2 - Íbúðarhús - Flóahreppi					Skrásetjari: Sigurður U. Sigurðsson												
Landnúmer: L191087					Kennitala: 290772-4279												
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01b Dags.: 30.11.2020												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-róð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milífötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1.8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál rúmmál m³	
Matshluti					300.3	0.0	7.3	5.5	294.8	38.9			782.3	225.5	255.9	645.463	
Botn													39.4				
Kjallari					96.4	0.0	5.3	0.0	96.4	0.0			283.6	79.3	96.4		
A	0001	Bilageymsla	B	0101	74.7				74.7		2.94	3.15	227.2	67.3	74.7	3.04	
A	0002	Geymsla og stigi	N	0101	21.7		5.3		21.7		2.26	3.20	56.3	12.0	21.7	2.60	
Jarðhæð					122.5	0.0	2.0	3.2	119.3	0.0			326.5	95.5	119.3		
A	0101	Íbúð-Eldri hluti	N	0101	81.4		2.0		81.4		2.70	2.70	219.8	64.3	81.4	2.70	
A	0102	Íbúð-Yngri hluti	N	0101	41.1			3.2	37.9		2.35	3.44	106.7	31.2	37.9	2.60	
C	0103	Verönd	S	0101	72.3				72.3							1.00	
Rishæð					81.4	0.0	0.0	2.3	79.1	38.9			132.8	50.7	40.2		
A	0201	Íbúð-Eldri hluti	N	0101	81.4			2.3	79.1	38.9	0.15	2.96	132.8	50.7	40.2	1.63	

Athugasemdir				
Sameignir sumra				
Eignarhald				
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	Íbúð-Eldri hluti	255.9	645.463	645.463
Alls		255.9	645.463	645.463

BYGGINGARLÝSING:

Hér er um að ræða viðbyggingu og breytingu á íbúðarhúsinu að Egilsstaðakoti 2 í Flóahreppi

Landnúmer L191087
Staðgreinir 8722-6-00014001
Matshluti 01, byggingarár 1959
Stærð fyrir breytingu skv. Þjóðskrá 136.4 m²

Stærðir eftir breytingu:
Birt flatarmál 255.9 m²
Brúttó rúmmál 782.3 m³

Íbúðarhúsið stendur á 1000 m² íbúðarlóð innan bæjartorfu Egilsstaðakots. Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið.

Húsið var mælt upp af eigendum í september 2020. Ekki liggja fyrir upprunalegir upprættir hússins. Húsið er steinsteypt, bæði veggir og gólfplötur og er með timburþaki.

Breytingar og viðbyggingar eru eftirfarandi:

- Jarðhæð er endurnirréttuð þannig að stofa og eldhús eru í einu rými
- Anddyri er byggt við á austurhlíð
- Á norðurhlíð er bætt við núverandi útbyggingu og komið þar fyrir geymslu og þvottahúsi auk stiga að kjallararými.
- Bilageymsla er byggð við á kjallarahæð og verönd byggð ofan á þak hennar.
- Gluggar eru endurnýjaðir með tvöföldu gleri og björgunaropum þar sem á við
- Eldra hús er einangrað svo uppfylli núgildandi kröfur um einangrunargildi.

Breytingar eldra húss sem snúa að burðarvirki eru yfirfarnar og staðfestar af burðarvirkishönnuði sem áritar upprætt þennan því til samþykkis.

UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA viðbygginga og kjallaraveggja eru úr jámbentri steinsteypu.

BURÐARVIÐIR viðbygginga eru úr timbri. Veggjagrindur eru C24 45/145. Þekjur byggðar upp sem sperruþök. Þak kjallararýmis úr samlímdum limtréseiningum (CLT)

EINANGRUN: Léttrir veggir: 145mm steinull í grind. Þök 200mm steinull. Veggir kjallara einangraðir að utanverðu með 100mm steinull. Þak kjallara 140mm steinull að ofanverðu. Undir gólfplötur 100mm polystyren. Kólnunartölur byggingahluta eru lægri en hámarksþykkt byggingareglugerðar.

LOFTRÆSTING KLÆDNINGA OG ÞÉTTLEIKI: Útloftun léttra þaka verður meira en 1000 mm²/m² þaks. Útveggjaklæðningar verða loftræstar með 25mm loftbili innan við ystu klæðningu. Rakaserra komi innan við einangrun í léttrum þökum og útveggjum. Þéttleiki rakaserra í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar (13.5.1).

UTANHÚSS KLÆDNINGAR: Veggir og létt þök verða klædd með báraðri málmklæðningu. Þak kjallara undir verönd verður klætt með tveggja laga ábræddum SBS dúk.

GLUGGAR OG HURÐAR eru úr timbri með tvöföldu gleri.

INNANHÚSS KLÆDNINGAR OG LÉTTIR VEGGIR: Klæðningar almennt ekki lakari en í flokki 2 úr gísi/krossvið á timburgrind. Bilageymsla er uppsteypt, veggir verða ekki klæddir af. Loftaklæðning bilageymslu verður í flokki 1.

VOTRÝMI: Gólf votrýma verða lögð vatnsheldum hálfurium efnum og halla að öryggisniðurföllum.

LOFTRÆSTING er náttúruleg um opnanleg fög. Kjallarageymsla er loftræst um núverandi skorstein.

INNNAK fyrir neysluvatn er endurnýjað, staðsett á jarðhæð við hlíð stiga.

NEYSLUVATN verður lagt í eða undir steypa plötu með PEX-lögnum í hlífðarkápu að töppunarstað. Gætt verður að því að hiti vatns við töppunarstað sé lægri en 65 C°.

UPPHITUN verður með gólfhitakerfi og ofnum tengdum hitaveitu.

FRÁRENSLI tengist núverandi rotþró sem uppfyllir ákvæði reglugerðar 797/1999 og leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um rotþræð og siturlagnir (4.útg. nóv. 2003).


RAFLAGNIR eru huldar bak við klæðningu veggja og lofts. Rafmagnstafla er staðsett innan við anddyri.

SORP er afsett í tunnur, flokkað skv. fyrirmælum sveitarfélagsins og aðgengilegt sorpbílum.


BRUNAVARNIR eru merktar inn á á grunnmynd á upprætti A01. Fjórar hurðar eru út af jarðhæð auk björgunarops á glugga svefnherbergis.

Í bilageymslu er gönguhurð út undir bert loft auk innkeyrsluhurðar á braut með lofti. Flóttaleið er einnig upp stigan að jarðhæð. Hurð að stiga uppfyllir kröfur EI60Cs. Veggir bilageymslu liggja ekki að öðrum rýmum en eru uppsteyptir og uppfylla kröfur um brunamótstöðu REI60. Þak bilageymslu uppfyllir sömu kröfu.

Á rishæð eru tvær óháðar flóttaleiðir. Annars vegar niður stiga að jarðhæð og hins vegar út um björgunarop í tómsundaherbergi, út á þekju anddyris. Björgunarop verða auk þess á gluggum svefnherbergja ef til björgunar kemur. Reykskynjarar alls hússins verða samtengdir.



AFSTÖÐUMYND
Mkv. 1:500



KORTMYND
Ekki í kvarða (map.is)

20212875

HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Sigurður U. Sigurðsson</i>	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Sig. U. Sig.</i>	
EGILSSTAÐAKOT 2 FLÓAHREPPI ÍBÚÐARHÚS - VIÐBYGGING OG BREYTINGAR	
SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279	VERKFRÆÐINGUR
AÐALUPPRÁTTUR	
AFSTÖÐUMYND, SKRÁNINGARTAFLA OG BYGGINGARLÝSING	
HANNAÞEYKNAD: SUBVMA	DAGS 27.11.20 Mkv: 1:500 8 A1 TEIKN NR: A03