



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteypt, stærð $\varnothing 15\text{mm}$, 18mm að sturtum og bað.
 Ómálsettar pípur eru $\varnothing 15\text{mm}$.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru $\varnothing 25\text{mm}$ ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV : Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél ÚK: Útikrani

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

20210587

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Miðholt 24a-c
 801 Selfoss TEIKNUNUMÉR: 530

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull
 Neysluvatnslagnir ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt.150982 4139 Samþykkt: *Leifur Örn Leifsson* BLAÐSTÆRÐ: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: *Bent Larsen* DAGS: 24.02.21

LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 20-23 MKV: 1:50