



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{50}$ c/c 150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 c/c 600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6
sjá sérmyndir.

20220101

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samp.
VERKHEITI:	Útsláttarvöllur Svarfhólsv. 801 Selfoss	TEIKNINUMER:	202
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA:	B1
Teiknað:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð:	A-2
Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Sambýkt:	<i>Óli Rúnar Eyjólfsson</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Óli Rúnar Eyjólfsson 210277-4049	Sambýkt:	<i>Óli Rúnar Eyjólfsson</i>
LARSEN HÖNNUN OG RADGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	Dagsetning:	26.11.21
		Frumútgáfa:	26.11.21
		VERKNR:	21-216
		MKV:	1:50