

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHRVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VÆL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNÐUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- CNB GÖLFNIDURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- þN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ / BAÐKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÆL
- þV/þU ÞVOTTAVÆL / ÞURKARI
- SV SKÖLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTEKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

_____	SKOLP
_____	REGNVATNSLÖGN
_____	AFRENNSLI HITAVEITU PPØ40
_____	HEIMÆD (KALT VATN)
_____	HEIMÆD (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING

Aðalhönnuður: *Sy U Sj*

**G** HJARDARHOLTÍ 11  
 800 SELFOSSI  
 Sími: 783 4180  
 Netfang: kjartangardars@gmail.com

Sigurður Unnar Sigurðsson 07.06.2021

Hallandi 1a, Flóahrepp

Vatnslagnir		Kvarði 1:50
Grunnmynd af frárennsli.		
Grunnmynd neysluvatnslagna		
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	15.06.2021
VERKNÚMÉR		2021-06
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	13055-740
Hallandi 1a Grunnur	<i>Sy U Sj</i>	TEIKNING NÚMÉR: 301

