

Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru hular 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

Lág- og smáspennutákn og skýringar

| Tengill og rofi í hæð 1100mm | | Skýringar | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|
| | Tengill | ① | Lagnir í gólf |
| | Loftljós, (kveiking a) | ② | 4x20mm rör niður úr toflu |
| | Veggljós | | |
| | Veggdós | | |
| | Tengidós í lofti | | |
| | Veggdós | | |
| | Einfaldur Rofi | | |
| | Samrofi | | |
| | Krossrofi | | |
| | Rofi með dimmer | | |
| | Dimmer | | |
| | Þrýstirofi | | |
| | Hreyfiskynjari | | |
| | Jarðbinding | | |
| | Fjöldi tengla eða rofa | | |
| | Fjarskiptatengill | | |
| | Númer á grein | | |
| H1600 | Hæð á viðkomandi hlut | | |
| | Innfellt halogen/LED ljós | | |
| | Innfellt halogen/LED ljós með spennu | | |
| | Lagnir upp hæð | | |
| | Lagnir niður hæð | | |
| | Lagnir milli hæða | | |
| | Viðveruskynjari | | |

Blaðstærð - A2

| Teiknað af | Yfirfarið af |
|---|---|
| Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309 | Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309 |

Bjarki Gylfason

Aðalhönnuður

Verkluti Neðra Apavatn
Bláskógabyggð
801, Selfoss

20220447

Forsíða

Verk Nr. 20.02

Dogs. 2021.11.16

Mkv. Enginn

A

Raunafi ehf