



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járnagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrúning sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Fæðurör frá inntökum að deiliskitum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

- HL: Handlaug
- SV : Skolvaskur
- EV: Eldhúsvaskur
- BK: Baðkar
- ST: Sturta
- VS: Vatnsalerni
- UPV: Uppþvottavél
- PV: Þvottavél
- ÚK: Útikrani

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samb.
-----	----------	-------	-------

VERKHEITI: Smalaskyggni 3, Stórahofi 804 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 530
--	---------------------

VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: L1
---	---------------

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Bláðstærð: A-2
---	-------------------

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Sambýkt: <i>[Signature]</i>	Dagsetning: 15.10.21
--	--------------------------------	-------------------------

Yfirarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkt: <i>[Signature]</i>	Frumtúgáfa: 15.10.21
--	--------------------------------	-------------------------

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 21-52
		MKV: 1:50

20220575