

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru ⁴⁵ ₁₄₅ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabolið krossviður (t.d. grennikrossviður). Krossviður festist með ²⁸ ₅₀ C150 í rakabolið lím. Péttung (Aerofil-pulsa eða Illmod péttibordi) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykks.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingesamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.



Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F3
sjá sérmyndir.

20220579

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samþ.
VERKHEITI: Smalaskyggni 3, Stórahofi 804 Selfoss		TEIKNINÚMER: 200	
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja		ÚTGÁFA: B1	
Teiknað: Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139		Blaðstærð: A-2	
Hönnuður: Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139		Samþykkt: 	
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469		Dagsetning: 15.10.21	
LARSEN		Samþykkt: 	
HÖNNUN OG RÄDGJÖR		Frumútgáfa: 15.10.21	
Bent Larsen Fróðason Byggingsræðingur B.Sc Sími 844-7695 tölvupóstur: bent@larsenhr.is		VERKNR: 21-52	
		MKV: 1:60	