



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $4\frac{5}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $2\frac{8}{50}$ c/c 150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 c/c 600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6
sjá sérmyndir.

20220099

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. | Breyting | Dags. | Samp.

VERKHEITI: Útsláttarvöllur Svarfhólsv. 801 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 200
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA: B1
Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Dagsetning: 26.11.21
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Óli Rúnar Eyjólfsson 210277-4049	Frumútgáfa: 26.11.21
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐSÖF	VERKNR: 21-216
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:100