



FORSENDUR

SNJÓR : 1,0 kN/m²
VINDUR : 1,4 kN/m²
EIGINÞUNGI : 0,6 kN/m²

TIMBURGÆÐI:

GÆÐI TIMBURS SKAL VERA A.M.K. K18
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
ALLT TIMBUR UTANHÚSS, INNSTEYPT EÐA
BOLTAÐ VIÐ STEIN SKAL FÚAVARID MED
TVEIM UMFERÐUM AF VIÐURK. FÚAVÖRN.
FÓTSTYKKI SKAL ÞÓ VERA GAGNFÚAV.
LIMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKV. IST/DS 413.

FESTINGAR:

ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG ALMENN
TENGSTYKKI SKAL VERA GALVANHÚÐAÐ.
SÉRSMÍÐAÐAR FESTINGAR OG STÁHLHLUTIR
SKULU HREINSAÐIR OG RYÐVARDIR MED
GRUNNI OG LAKKI.

BURÐARVIÐIR

GRINDAREFNI ALLT ER 50x150 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM.
ÚTVEGGJAGRIND SKAL ÖLL KLÆDD MED 9 mm KROSSVIÐI.
KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 6 LAGA GRENIKROSSVIÐUR (WBP) LIMDUR MED
RAKAÞOLNU LIMI. SKRÚFUR 4x30mm, c200, Í GRIND
ÞAK SKAL ÞÉTTKLÆÐA MED 25x150 BORDAKLÆÐNINGU SEM NEGLIST MED
3 STK. 31/80 Í SPERRU.
RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.

ÞAK SKAL LOFTRÆSA MED 2 STK 40mm PLASRÖRI Í HVERT SPERRUBIL
MÁL ERU mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

3334-141

NR:	DAGS	BREYTING	AF
<p>Böfti ehf. LYNGHEIDI 23, 810 HVERAGERDI, S 8629329 KT. 490103-2280</p>			
<p>RIMALÖND 2, LÖÐ 5, BLÁSKÓGABYGGÐ</p>			<p>KVARDI: 1:50</p>
<p>BURÐARVIRKI, UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND</p>			<p>REIKN: SPJ TEIKN: SPJ DAGS: 12.04.2010</p>
<p>SAMP. <i>Sig. & Jak</i></p>			<p>KT 100745-6589 NR: 06009-B3</p>