



Samþykkt  
 11 AUG 2008  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.  
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.  
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.  
 Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.  
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalemi SB: Steypibað  
 pV: Uppvottavél

Kalt vatn :   
 Heitt vatn:

A			
Br	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Snorrastaðaland 9		Teikn nr:	
801 Selfoss (dreifbýli)		530-01	
Lagnir		Frumstærð:	
Neysluvatnslagnir		A2	
Dags:	26.08.08	Mkv:	1:50
Hann:	PH		
Samþ:		020162-3099	V. 26.08.08
			Teikn: PH

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
 800 SELFOSS  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NFN: 020162-3099