Stapi 4 burðarvirki

Skýringar

Öll mál skulu sannreynd á staðnum.
Öll vinna skal vera í samræmi við samþykkt arkitekt- og verkfræðiteikningar.
Ef upp koma skekkjur eða ósamræmi skal hafa samband strax.
Öll mál eru í sentimetrum nema annað komi fram.

Allment um smíðastál:

Allt smíðastál skal vera S235 samkvæmt staðli DIN ÍST EN 10025-1 / 2005.

Ísteyptar stálsúlur skulu vera S275.

Ráðsuðuvír skal valinn í samræmi við tilhögun ráfsuðu og eiginleika stálsins.

Öll suðuvinna skal unnin af ráfsuðumönnum sem hafa til þess réttindi ráðið frá löggiltri skoðunarstofu á sviðum suðu stálvirkja. Suðumenn skulu hafa gilt skírteini á viðkomandi suðuferli (blað) samkvæmt suðuferlisskrá ÍIW. Allar suður eru sa=5mm nema annað sé tekið fram.

Smíðastál utanhúss skal heitgalvaniserast.

Frekari upplýsingar má sjá á arkitektateikningum.

Vinnustofan Þverá ehf
Skútuvogi 12 - 101 Reykjavík - sími 5514600 - fax 5614600 - arkvest.is

Stapi 4, sumarhús við Úlfljótsvatn
Grímsnes- og Grafningshreppi

teikning: burðarvirki - U 200 / UNP 200 stálbitar undir milligólfi
hannað: GIR, VB — verkvar: 1:146
teiknað: ML — kvarði: 1:20/1:5 (A1)
breyt: — dags.: 01.11.2014

yfirfarið: Gunnar Ingi Ragnarsson, verkfr. FVFÍ
tölvuteikn.: Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAÍ, FSGA — blaðnr.: **5.07**

0 1:20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 m

U 200 / UNP 200 stálbitar (2 stykki) undir milligólf (til notkunar inni)

biti **C** með ásoðnum eyrum

ásýnd stálbita **C** (hefðbundin) - 1:20

U 200 / UNP 200 stálbiti C
U 200 / UNP 200 stálbiti D
mælt í miðju eyrna
10.3 9.2 31.2 31.3 31.2 31.3 31.2 31.3