



ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
 Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
 Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
 Stoðir: 45x145
 Veggægja: 45x145
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
 Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
 9mm rakapólinn (WBP) 5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:

F1: Sjá teikningu nr. 270-01.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR
 Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hljóðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfrjá nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsúðuvinna skal uppfylla DS 316.

Ú1	12.08.15	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIÐTÚN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

HRAUNTRÖÐ 35 Teiknínúmer: **210-01**
 Vaðnesi - Viðbygging

Burðarvirki: Mælikvarði:
 Grunnmynd veggja, veggjagrindur, 1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	12.08.2015	Verknúmer:	12 031
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099