



SAMPTAKT  
 22 APR 2013  
 Pjetur Gíslason  
 Byggingakvirkil uppvi. Árnassjatu og Flóahúsi

- SKÝRINGAR
- GN Gólfniðurfall
  - HL Handlaug
  - EV Eldhúsvaskur
  - RA Inntak rafmagns
  - VI Vatnsinntök
  - PN Þakniðurfall
  - SL Slökkvitæki
  - R Reykskjarni

**Stækkun á gestahúsi í Hjálmholtslandi:**

**Helstu aðgerðir:**

Hústið verður stækkað til suðurs um 1,2m. Þá verður glugga á s-gaffli breytt í svalahurð og tveir nýir gluggar settir stíthvoru megin í 0,8 m hæð frá gólf.

Pallur er einnig lengdur í suður um 1,2 m. Miðað er við að steypar verði 300 mm hrínglóttar súlur (steypit í rör) niður á frostfritt undir vegg og pall til að bera þungann af stækkuninni en lagnakjallarinn helst óbreyttur.

Fyrir stækkun: 101 m<sup>2</sup>  
Eftir stækkun: 104,3 m<sup>2</sup>

BREYTINGASKRÁ		
ÚTG:	DAGS:	BREYTING:
A:	20.07.2009	FRUMÚTGÁFA
B:	09.11.2011	STÆKKUN
C:	06.02.2013	STÆKKUN_TIL_SUDURS

AÐALUPPDRAETTIR  
 GESTAHÚSI Í HJÁLHMOLTSLANDI, 801 SELFÓSS  
 GRUNNMYNDR, AFSTÖÐUMYND OG SNÍÐ

DAGS. 06.02.2013 KVARDI 1:100/1:500/A2 TEKNAD. PH VERK NR. 902  
 ÚTG. A ÚTG. B ÚTG. C X ÚTG. D YFIRFARID GM  
 STAÐGREINIR: 8722-02-00028030 LANDNÚMÉR: 216498

Guðbjartur Magnússon BFI  
 EYRARHOLT 3 220 HAFNARFJÖRDUR SIM: 660-6933  
 e-mail: gudbjartur.magnusson@gmail.com

A02

2685