



ALMENNT:
Öl máli skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef missemi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af missemi.
Öl máli eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarvirki skulu almennt vera C18, skv. IST EN 319 en
lítré GL32 eða betra skv. IST EN 1194, nema annað sé
tilgreint á teikningu. Vö utanhúss skal fíuvertja.
Rakastigi í timbri vö uppsætningu skal ekki vera
hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
asfaltappa.

GRINDUR:
Botnstykki: 45x145, gagnflavandi.
Stodir: 45x145
Toppstykki: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c sjá teikningar.
Öl samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIBUR UTAN Á VEGGIAGRINDUR:
9mm rakapölinn (WBP) , grenikrossvibur,
negldur í rakapölið lim með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
SJÁ SÉRTEIKNINGAR.

STÁLVIKI OG FESTINGAR:
Allt stál skal vera S235 skv. IST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
nokkurarabæstur og skal hafa þá lésingaflokkum sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hliðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvaniseraðar eða ryðfrjár. Ekki má nota samnan
ryðfrjá nagla og galvaniserað festiljám. Subur skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stáhluta sem sönnir eru saman. Öll rafsúðuvirna
skal uppfylla DS 316.

Nr.	Dags.	Breyting	Af
A	07.12.14	Stærð á veggseiningum breytt	SG

STEFÁN GUÐMUNDSSON
Hraungerði, 801 Selfoss
Sími: 864-2621. Netfang: mor@simnet.is

**ÁSBORGIR 23
GRÍMSN.- & GRAFN.HR.**

BURÐARVIRKI
VEGGIR 1. HÆÐAR
GRUNNMYND OG DEILI

Teikn. SG Hönnuð aðaluppdráttur
Dags: 30.09.14 Mkv: 1:20/50 Nr: B03
Samþ. Stefán Guðmunds. kt. 301171-4989