



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{1}{4}$, nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufluopinn rakapönn grenikrossviður. Krossviður festist með $\frac{2}{8}$ C150 í rakapöllið lim.
Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þétting) komi undir fótstykki sem skal vera úr gagnvörðu efni.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal vixlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og sneridýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F7

sjá sérmyndir.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK Íbúðarhús Kjarnholti 1, Lóð nr.6 801 Bláskógabyggð	VERK NR: 200
RELAUF Burðarvirki Grunnmynd veggja	SKYLDI 1:50 TEKIN 21
DAGS 31.01.15	IN 01.210
Bent Larsen Fróðason Félholti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	

5471