



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 05 OKT. 2015
Ragnar Gunnarsson
 Byggingarfulltrúi

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 48_{148} nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28_{65} C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38_{100} minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti. Horn á einingum fest með 12 mm boltum c200 mm

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steypan flöt => 100 mm.

F1 - F2

Sjá sérmynd.

F3 - F4

Sjá sérmynd

Steinsteypa: C25/30-22-S3-XC3-C10.2

Bendistál: B500C

Snr: 1506022

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Brú		Teikn nr:	
Bláskógabyggð		200	
Grindarteikningar		Frumstærð:	
Grunnmynd veggja - Snið í vegg		A2	
Dags:	02-07-2015	Mkv:	1:50/10
Hann:	GPS		
Samþ:	<i>Samþ.</i>	210277-4049	V.nr: 5 014
Teikn:	GHJ		

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

6140.