



Tengi x
Kams. 4x40
6 stk í stóð
Kams. 4x40
8 stk í fótstykki
Tengi x
BMF 90 m.styrkingu

Tengi y
Kams. 4x40
8 stk í sperru
Tengiskr. 5x40
10 stk í syllu/bitafótst
Tengi y
BMF 105 m.styrkingu

Tengi z
Kams. 4x40
8 stk í sperru/stóð
Tengiskr. 5x40
10 stk í syllu/bitafótst
Tengi z
BMF 90
Þar sem tenging z er ein sniða skal stikkneigja á móti með 2 stk 3,8x100 saum

Örnert samskeyti
Í öll örnert samskeyti komi 3 stk 3,8x100 saumur á ská (stítt) eða skruðuð 2 stk 6x120

Örnert samskeyti

Sjá almennar skýringar á teikn B-102

Öll máli skal athuga vandlega áður en smíði hefst

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af

GÁG ehf Verk - og tækniráðgjöf Gísli Ágúst Guðmundsson - Byggingateknir. kt. 250880-7499 Gau-sási 41, 221 Hafnarfj. s: 869 0880 Netfang: gisligudmunds@gmail.com,	MKV. 1:50 á A2 TEIKN. GG	DAGS. 15.06.2015 REIKN. GG	ÚTGÁFA NR. 1 NR. TEIKNINGAR B-103(A)
HEITI VERKS: Sumarhús VM, Snorrastöðum HEITI TEIKNINGAR Burdarvirki- Húsgærd A Útveggjagrindur	ÁRITUN HÖNNUNAR <i>[Signature]</i>	DAGS. ÁRITUNAR	ÁRITUN SAMRÆMINGAR/HÖNNUNAR DAGS. ÁRITUNAR