



Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
 Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Brunakerfi er þröðlaust kerfi.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Heili teikningar:	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Brekkugeti	Raflagnir	Birkigrund 20
C		Laugarás	Töfluteikning	800 Selfoss
B				Sími: 664 0047
A				Tölvupóstur: birkigrund@gmail.com
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr:	Jón Óskar Gíslason
			7	Raflagnistjóri
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Útprintað:	Sigurður Ágúst Pétursson
			26.10.2015	Raflagnisstjóri
				kt. 051177-4959
			Dags:	S.Á.P
			Oktober 2015	S.Á.P



6747