



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
Efi eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{45}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{65}$ C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F7
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK:	Lækur 801 Selfoss	TEIKN NR.:	200
HLUTE:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI:	1:50
DAGS:	25.09.15	TEIKN:	BL
SAMP:	Björgvín Viglundsson 040546-2009	NR:	15-03
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com			