



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLINGU. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKOLP
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- · - · - AFRENNSLI HITAVEITU
- · - · - HEIMÆÐ (KALT VATN)
- HEIMÆÐ (HEITT VATN)

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMSNIÐURFALL Í GÖLFI
 - ÞN ÞAKNIÐURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYPIBÁÐ/BADKAR
 - EV ELDHÓSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - ÞV ÞVOTTAVÉL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF ÚTINIÐURFALL
 - HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
 ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

BR	DAGS	BREYTING

Eiríksbraut 1 Bláskógabyggð
 Grunmynd frárennislislagna Skýringar Kvarði 1:50

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	15.01.2016	2016 - 01
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:
Eiríksbraut 1 - 3 Bláskógabyggð Lagnir.dwg	Kjartan Sundarsson		301

7199