



Handwritten signature

Almennli:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er C18 skv. INSTA 142. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/48 nema annað sé tekið fram. Bil milli mólínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (d. birki-krossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapöli lim. Þétting (Aerofil-púlsa eða ilmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 100 mm. Tvöfaldir og þrefaldir stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá mólínu stoðar, á vixl.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst.hús Grjóthólsbraut 20
801 Grafnings-ogGrimsneshr.

Teikn nr.: 206

Burðarvirki
Festingar

Frumstærð: A2

Dags: 2015-11-11 | Mkv: 1:10 | Hann: GBS

Samb: 020162-3099 | V.nr: 15-001 | Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.

AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS