Tafla T0.0

Innsiglanlegur mæla-
kassi á bústað
kassin skal settur
lóðréttur í lóðréttu plani.

HEIMTAUG
3x50A 400/230 V

kWh

Verktaki kynni sér
reglur um frágang og
tengingu á mæli hjá
viðkomandi rafveitu.

Tafla T1.0 TNCS

-F1 3 63A/50A

-LL1.1 4 63A/30mA

F1.1.1 1 B10 A	L1	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós og tenglar herb.geymsla niðri
F1.1.2 1 B10 A	L2	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós og tenglar gestaherb. niðri
F1.1.3 1 B10 A		⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Tengill sauna niðri
F1.1.4 1 B16 A	L3	⌀ 16	3 x 2,5q mm²	Tengill við töflu geymslu niðri
F1.1.5 1 B16 A	L1	⌀ 16	3 x 2,5q mm²	Tengill frystir herb. niðri
F1.1.6 1 B16 A	L2	⌀ 25	3 x 2,5q mm²	Hitatúpa, termostat, dælu geymsla niðri
F1.1.7 2 B32 A	L3	⌀ 20	3 x 6q mm²	Hiti gólfi geymsla niðri
F1.1.8 1 B10 A		⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós úti þakkanti uppi
F1.1.9 1 B10 A	L1	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós og tenglar herb.og bað uppi
F1.1.10 1 B10 A	L2	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós og tenglar stofu uppi
F1.1.11 1 B10 A	L3	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Ljós úti norður uppi
F1.1.12 1 B13 A	L1	⌀ 16	3 x 1,5q mm²	Uppþvottavél eldhús uppi
F1.1.13 1 B16 A	L2	⌀ 20	3 x 2,5q mm²	Bakarofn eldhús uppi
F1.1.14 3 B40 A		⌀ 20	3 x 10q mm²	Pottahitari herbergi niðri

P E N

N

16q Sökkulskaut /skaut

6q Baðkar

10q

BAKRÁS FRAMRÁS 10q 10q KALT VATN

SPENNUJÖFNUN VATNSINNTAKS

ADALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Sumarhús
Efstidalur 77
801 Selfoss

Raflagnir
Einlínumynd
T1.0

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ			
6217-001	A2	HANNAÐ:	GES	—
xx_3_11_01		TEIKNAÐ:	KRS	—
		YFIRFARIÐ:	DES	—

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
16.2.2016	Enginn	A

SAMÞYKKT:

Kennitala:

T:\801\Efsti -dalur 77\Rafkerfi og lýsingartækni\Almennar teikningar\xx_3_11.dwg