



Samþykkt
22 AUG. 2008
Ólafur Þorsteinsson
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

BYGGINGALÝSING:

Húsið byggist úr timbri frá S.G Hús Selfossi sem er bráðabirgða smíðastofa fyrir skólann

PLATA/UNDIRSTÖÐUR:

Timburgólf verður í bráðabirgðahúsinu gólfbitar 48x148mm T18 og einangrast með 150mm einangrun.

Bráðabirgðahúsið verður settur ofaná hellur á jarðveginn.

ÚTVEGGIR:

Útveggir eru úr 145mm timburgrind, er einangrist með 150mm steinull og klæðist með standandi borðaklæðningu.

Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda. Klætt að innan með 13mm harðsplötum

ÞAK:

Þak er gert úr timbri, einangrist með 200mm þakull og klæðist með bárujárni eða sambærilegu.

loft að innan klæðist með 13mm harðgifsplötum

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggakarmar og opnanleg fög eru úr furu, en hurðir úr mahogny.

Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

Innihurð í anddyri verði 900mm breið en aðrar innihurðir 800mm.

UPPHITUN/LAGNIR:

Upphitun hússins verður með hitaveitu, annað hvort með ofnum og/ eða gólfhitagöngum.

Neyslu- og hitalagnir eru staðsettar í veggjum og gólfplötu.

Lagnaefni skal allt vera vottað af RB.

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

LÉTTIR INNVEGGIR:

Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm timburgrind/álstöðum er klæðist með 13mm harðsplötum á hvora hlið og einangrist með 70mm steinull.

FLOKKUN KLÆÐNINGA:

Allar klæðningar að innan verði í flokki 1 smíðastofan verður tengt brunaviðvörðunarkerfi skólans

ATH að allar hurðir skulu vera amk. 900mm

Skráningartafli: BRÁÐABIRGÐA SMÍÐASTOFA				Skrásetjari: Kjartan Sigurðsson													
Landnúmer: 166894				Kennitala: 121066-3809													
Matahlutanúmer: 07				Útgáfa: 4.01t													
				Dags: 11.8.2008													
Uppekking og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reinitala	D17
Lokun	Rým	Notkun	Hélu- flokun	Eignar- hald	Botnfötur m²	Millifötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttufötur m²	Brúttufötur sh < 1.5 m²	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttu rúmmál m³	Nettofötur m²	Bit fletarmál m²	Reinitala skiptarúmmál	Skipta- rúmmál m³
		Matshluti			206.2	0.0	0.0	0.0	103.1	0.0			356.7	91.5	103.1		251.625
		Botn											20.6				
	01	1. hæð			206.2	0.0	0.0	0.0	103.1	0.0			336.1	91.5	103.1		
A	0101	SMÍÐASTOFA	N	0101	103.1				103.1		2.75	2.75	283.5	91.5	103.1	2.75	251.625
A	0102	ÞAKRYMI	F	0101	103.1						0.00	1.02	52.6				
Athugasemdir																	
BRÁÐABIRGÐA SMÍÐASTOFA																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar- hald	Notkun texti	Bit fletarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³												
	0101	SMÍÐASTOFA	103.1	251.625	251.625												
		Alls	103.1	251.625	251.625												

Byggingarfulltrúinn ásamt húseiganda hæðarsetji hús á lóð

SGHUS AUSTURVEGI 69 800 SELFOSI
Sími 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

es TEIKNISTOFAN SUÐURLANDSBRAUT 48
S: 588-7344 FAX: 588-7343
NETFANG: kastor@simnet.is

Langholtsvegur - Flúðaskóli, smíðastofa

AFSTÖÐUMYND Mkv: 1:500

BYGGINGARLÝSING Mkv:

SKRÁNINGATAFLA Mkv:

HANNAÐ: Kjartan TEKNAÐ: KJARTAN
VERKNUMÉR: 8092 SKRÁARNAFN:

DAGSETNING: 11.08.2008 SAMPRAT: *[Signature]* 121066-3809
TEKNINGNÚMÉR: A-01