



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram. Horft er á grindur innan frá þegar þær eru teiknaðar, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{4}{148}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopin rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{65}$ C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki. Loftun klæðninga veggja skv. bygg.reglugerð, háð veggjaklæðningum.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk.skáneglist í hver samskeyti
Festing á fótstykki
Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 100 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 90 mm.

F1

1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 1 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).

F2

2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).

Aðrar festingar: sjá sérmyndir, teikn. 270-

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			

Ásabraurt 6 Grimsnes og Grafningshreppi	Teikn nr: 210	
Burðarvirki Veggjagrindur	Frumstærð: A2	
Dags: 07-03-11	Mkv: 1/50	Hann: GPS
Samþ:	020162-3099	V.nr: 11 000
		Teikn: GHJ

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS