

**SKÝRINGAR VIÐ FRÁGANG INNVEGGJA:**

Yfirstykki á milliveggjum skals skrúfa í milligólfbita og setja 1 stk. 90-vinkil á stoðarenda með neglingu sem er 4 stk. K<sup>40</sup>/<sub>40</sub> í hvorn flangs.

Milligólf er klætt með 22 mm nótuðum spónaplötum og skal setja lím í nót plötur eru skrúfaðar niður á milligólfbitana.



**SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU ÚTVEGGJA OG ÞAKS:**

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstöðum með mesta millibili stoða m/m 600. Utan á útveggi komi 9 mm rakapólin krossviður sem neglist með S31/50 m/m 150, krossviðurinn ná niður fyrir gólfbita og hjálpi með því móti að tengja saman gólf og veggi, síðan komi 9 mm loftbil undir timburvatnslæðningu.

Allt timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Ofan á sperrur kemur paneiklæðning, þar fyrir ofan rakavarnarlag sem 0,2 mm þolplast og síðan kemur þvert ofan á sperrur 48x148 mm langbönd með m/m 400 mm, festing er með 90-vinkli með styrkingu og neglist með 5 stk. K<sup>40</sup>/<sub>40</sub> í hvorn flangs. 6" einangrun kemur á milli þvert bita.

Þakjárn er neglt með þaksaum í aðra hverja hábáru með 600 mm millibili en við þakbrún skal neglt í hverja hábáru

Breytingar:	
 Teikni- og verkfræðihjómasta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsl@simmet.is
Áb. m. og réttahafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	ASPARVÍK 8, Hraunborgum, Grímsnes- og Grafingshreppi
Verkhúsi:	SPERRUR, MILLIGÓLF, SNÍÐ OG SKÝRINGAR
Mælikvarði:	1:50 og 1:20
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í apríl 2006
Samþykkt:	
Verknúmer:	<b>S1N-06,11</b>
Teikn nr.:	<b>2-03</b>