



8 Neysluvatnslagnir  
Mkv. 1 :50

Skýringar  
 Allar lagnir í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67  
 Allar lagnir þrýstiprófaðar með 6 bar  
 Lagnaefni:  
 Pipur í neysluvatnslagnir séu rör í rör, aquatherm, (polythylene) í ldráttarkápu 20mm.  
 Lagnir í uppbeygur sé aquatherm, samsoðið, með tengjum frá aquatherm.  
 Neysluvatnslagnir skulu lagðar ca. í miðja plötu gólf.  
 HL = Handlaug  
 SV = Skolvaskur  
 EV = Eldhúsvaskur  
 VS = Vatnssalerni  
 NF = Niðurfall í gólf  
 Neysluvatn kalt -----  
 Neysluvatn heitt -----

**EK-Sumarhús ehf**  
 Flugumýri 6-270, Mosfellabæ-sími 5686430- E-mail ekumarhus@simnet.is

Einar Þorhaleason, byggingameistari Kl. 222265-3322    Karl Valur Guðjónsson, rafverkandi Kl. 010266-7319    Guðjón Þór Ragnarsson, byggteknifráhæfingur Kl. 210361-3619

Staður	Dagur	Árnið	
Fristundahús nr.9, Asparvík Hraunborgum, Grímsnesi	15.2.2006	Hannað	
	K.V.G.	GþR	
	Mælikvarði	Yfirferð	Bláð nr. B 106
1:50	Gþ.R.		
Verkið er	Semþykkt		
Neysluvatnslagnir	<i>[Signature]</i>		