



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stöðir og lausholt eru <sup>48</sup>/<sub>148</sub> nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. birkirossviður). Krossviður festist með <sup>28</sup>/<sub>65</sub> C150 í rakapölið lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Saumur <sup>38</sup>/<sub>100</sub> minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 x 180 C600 koma í gegnum fótstykki.

**F1**

1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stöð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 x 180 múrbolti, 1 stk./vinkil.

**F2**

2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stöð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 x 180 múrbolti, 1 stk./vinkil.

**F3, F5 og F6**

Sjá sérteikningu.

**F4**

1 stk.vinkill BMF 105 með styrkingu. Negling 2x6 stk ks <sup>40</sup>/<sub>40</sub> í vinkil.

**Öll mál sannreynist á staðnum**


Br. Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Borgarbraut 5		Teikn nr:
Grímsnes og Grafningshreppi.		210
Burðarvirki		Frumstærð:
Grunnmynd, veggjagrinda, festingar		A2
Dags: 30. maí 2006	Mkv: 1:50	Hann: GÞS
Samb:	020162-3099 V.nr: 05 152	Teikn: GHJ

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
 800 SELFOSSI  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS