



Skýringar

1. Gert er ráð fyrir að undirstöður séu steyptar á frostfritt undirlag a.m.k. 120sm niður og séu 20 sm breiðar. Einnig er möguleiki að steypa súluundirstöður a.m.k. D=30sm.
2. Dregar skulu vera 2x2"x9" og boltast saman með 4stk 10mm boltum. Lösfun skal vera a.m.k. 100sm
3. Festingar dregara við undirstöður skulu vera 6x60mm flatstál vinkilbeygt í endann er nái a.m.k. 60sm niður í undirstöðum. Festingarnar skulu staðsettar þar sem gert er ráð fyrir súluundirstöðum. Bolta skal dregarana við hverja festingu þannig að dregaramir komi sitt hvoru megin við festinguna. Boltarnir skulu vera 12mm með 5x50x50mm skinum við tréð.
4. Lagnakjallari skal vera undir húsinu einangraður með 12mm þykkri einangrun. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir lágmarks hita í kjallaranum.



Teiknistofan Röðull	Knarrarvogi 4 Reykjavík S: 5683577 Fax 5683522	Mkv. 1:50 Dags: 14.06.01	Hannað: JRA Teiknað: JRA
Verkheiti:	Sumarhús að Hesti Grímsneshr.	Breyt:	Yfirloð:
Verkhúti:	Undirstöður, lóð 59	Breyt:	Fjöldi blaða 1
		Breyt:	Blað nr.
	Helgi Gunnarsson h.s. 5544708 f.s. 8933489 f.s. 8533489 Jón Rafns Antonsson h.s. 5670775 f.s. 8928377 f.s. 8528377	 N. 240347-25 89	