



Númer slaufu  
 Bil milli röra í millimetrum  
 Lengd á slafu í metrum

**SKÝRINGAR:**

Dreifiskistur 20mm með innbyggðum hitamælum, stillilokum stjórnlokum og tengingum fyrir 16mm PEX rör stútafjöldi er 4 á hvorri kistu

Blöndunagrind er með delu Grundfoss UPS 20-80, þriggja porta loka Danfoss VMV 20 og mótur Danfoss ABV með hámarks stilli á innrensl 50°C

Hitastýring getur verið þráðlaus frá móðurstöð eða vlrud stýring

**Gólfhitalagnir:**

Allar gólfhitalagnir eru PEX með súrefnishimnu gerð fyrir 60 C og 6 bar í 50 ár, 16mm -PEX (Alpex)

Allar lagnir skulu þrýstiprófaðar með 6 bara þrýsting sem skal standa í 24 tíma.

Dfn 101 og 102 á baðherbergi og geymslu er handklæðaoafnar með hitastýrðum loka í framrás 50\*120cm, tengja skal mottu inná afrennsli frá ofni 101

**Ofnolagnir:**

Lagnir að ofnum eru PEX lagnir með súrefnishimnu rör í rör 60 C og 6 bar í 50 ár, 16mm -PEX (Alpex)

**Vatnsrör:**

Lagnir að tengiboxi eru PEX lagnir rör í rör

Lagnir í veggjum og lagnagrind skulu vera ryðfríar stálpípur settar saman með klendum tengistykkjum

Lagnir skulu einangrast, kaldavatslögn með rakavörn

ATH! Allt efni skal vera vottað.

- ST Sturta
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- pV Þvottavél
- UpV Uppþvottavél
- SK Spúlkranir sturta með aftæmingu
- SV Skolvaskur

	<b>TEKNIÞJÓNUSTAN SF</b> Lágmúla 5-108 Reykjavík sími 581 3844 fax 581 4740 e-mail olafur@tth.is  110350-4659	<b>SUMARHÚS Í LANDI</b> KLÓSTURSHÓLA GRIMSNES OG GRAFNINGSHREPPS ARNESS. LÓÐ 54 GÓLFHITALAGNIR SKEMATISKAR MYNDIR SKÝRINGAR	Hannað.: ÓÁP Teikn.: ÓÁP Kvarði.: 1:50 Nr.: L0905	Dags.: 11-2009 Yfirfarið.: Blað.: 1 Af.: 1
Br. Dags. Breyting				