



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

**Allar lagnir koma inni steypa vegg.**

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum.

Ómálsettar pipur eru Ø15mm.

Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

- HL: Handlaug      SV: Skolvaskar
- EV: Eldhúsvaskur      BK: Baðkar
- VS: Vatnsalemi      ST: Sturta
- UÞV: Uppþvottavél      ÚK: Útikrani
- ÞV: Þvottavél

Kalt vatn : \_\_\_\_\_

Heitt vatn: \_\_\_\_\_

VERK: SEL - gistihús 801 Grímsnes	TEIKN NR.: 530
HLUTE: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir	KVARDI: 1:50
DAGS: 23.12.14	TEIKN: BL
SAMÞ: Björgvin Vigfússon 040546-2009	NR: 01 218
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	