



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppveita bs.
Sampykkt
 15 JAN 2014
Pau Jonsson
 Byggingarfulltrúi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppveita bs.
Yfirfarið
 22 AUG. 2014
EB
 Byggingarfulltrúi

NR	DAGS.	BREYTING
A	JAN.14	MÁLLINUR HÚSA FELDAR ÚT
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR

Inntaks- og tengihús nr. 17
 Inntaks- og tengihús stendur suðvestast í þorpunum. Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60, veggir meðklæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. -- Eftir viðbyggingu viðhús nr.1 verður bil á milli húsanna 3.4 m eða < 8 m. Útveggir inntaks- og tengihúss verða því endurbættir með þreföldu 9 mm útveggjafjösklæðningu og stálklæðningu á 10 mm óbrennanlegum legtum c/c 600 mm, svo þeir verða REI-120. Þar sem gluggar eru yfir 25 % af vesturhlíð og fjarlægð milli húsa < 6 m skal setja öryggisglög E-30 í glugga á vesturhlíð (Sjá gr. 9.7.5 og gr. 9.6.28. í byggingarreglugerðnr. 112/2012. [1] þegar gluggar eru í útveggjum.)
 Frístundahús nr. 1
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60.-- Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í inntaks- og tengihúsi 3.4 m.< 8 m. Útveggir inntaks- og tengihúss verða endurbættir með fjösklæðningu og stálklæðningu svo þeir verða REI-120 og veggir sem snúa inntaks- og tengihúsi aðverða amk. REI 60 (EI-60) klæðing í flokki 1 (lýsing nr. 3). Þakið er járnklætt REI-60. Þá er 7,6 m, eða undir 8 m í hús nr. 2 eftir viðbyggingu við það.
 Frístundahús nr. 2
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60 veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. -- Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í húsi 1, 7,6 m < 8 m. Því verður að járnklæða veggir í viðbyggingu í húsi nr. 2 sem snýr að húsi nr.1 aðverða amk. járnklætt REI 60 (EI-60) klæðing í flokki 1 (lýsing nr. 3) upp undir þak. Þakið er járnklætt REI-60. Fjarlægð > 7 m.
 Frístundahús nr. 3
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60. veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. -- Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í húsi 2, 7,6 m < 8 m. Því verður veggur í viðbyggingu í húsi nr.3 sem snýr að húsi nr. 2 aðverða amk. REI 60, (EI-60) klæðing í flokki 1 (lýsing nr. 3) upp undir þak. Þakið er járnklætt REI-60. Fjarlægð > 7 m.
 Það eru 5,5 m í hús nr. 4 og austur- og suðurveggur sem snýr að því REI 60, járnklæddur á 10 mm óbrennanlegum legtum c/c 600 mm klæðing í flokki 1.(sjá lýsingu nr. 1)
 Frístundahús nr. 4
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60. veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. --Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í húsi 3, 5,5 m < 8 m. Því verður veggur í viðbyggingu við hús nr. 4 sem snýr að húsi nr. 3 aðverða amk. REI 120 og restin af núverandi vesturvegg og austurvegg verða járnklædd og viðbyggingin sli járnklædd á 10 mm óbrennanlegum legtum c/c 600 mm.
 (EI-120) klæðing í flokki 1 (lýsing nr. 4). Þakið er járnklætt REI-60. Það eru 5,5 m í hús nr. 5, óbreytt og veggur sem snýr að því REI 60 með glugga verða einnig járnklæddur. (EI-60) klæðing í flokki 1(lýsing nr. 1).
 Frístundahús nr. 5
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60. veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. Fjarlægð í hús nr. 4 er óbreytt 5,5 m og vesturveggur hússins verður járnklæddur.-- (EI-60) klæðing í flokki 1(lýsing nr. 1). Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í húsi 6, 7,6 m eða undir 8 m. Því verður veggur í viðbyggingu viðhús nr. 5 sem snýr að húsum nr. 6 aðverða amk. REI 60 og járnklæddur á 10 mm óbrennanlegum legtum c/c 600 mm, klæðing í flokki 1(EI-60) (lýsing nr. 3).. Þakið er járnklætt REI-60
 Frístundahús nr. 6
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60. veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. Fjarlægð í þjónustuhús er 4,9 m, því skal endurbæta útveggi þjónustuhússins svo þeir verða allt að EI-120, sjá síðar. --Eftir viðbyggingu verður fjarlægð í húsi 7, 7,6 m eða undir 8 m. Því verður veggur í viðbyggingu viðhús nr. 6 sem snýr að húsi nr. 7 aðverða amk. REI 60 járnklæddur, klæðing í flokki 1(EI-60) (lýsing nr. 3). Þakið er járnklætt REI-60
 Frístundahús nr. 7
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60. veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. Viðbyggingu verður byggð á sama hött.
 Þjónustuhús nr 8
 Veggir og þak núverandi húss eru REI 60/ EI 60 veggir með klæðningu í flokki 2, en þakið er járnklætt. Húsið er klætt með 12 mm spónaplötum að innan.--Fjarlægð í hús nr. 6 er 4,9 m og því skal klæða austurvegg hússins með þreföldu 9 mm útígífsi (EI-120) klæðing í flokki 1 (lýsing nr. 2), suður-austur og norðurveggi með einföldu útígífsi og og járnklæða skal allt húsið á 10 mm óbrennanlegum legtum c/c 600 mm.. klæðing í flokki 1 þar sem gluggar eru yfir 25 % af austurhlíð og fjarlægð milli húsa < 6 m skal setja öryggisglög E-30 í glugga á austurhlíð (Sjá gr. 9.7.5 og gr. 9.6.28. í byggingarreglugerðnr. 112/2012. [1] þegar gluggar eru í útveggjum.)

tpz Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Verkefni
FRÍSTUNDAHÚS OG ÞJÓNUSTUHÚS SKÓGARÞORP NO. 1 MINNIBORG

Verkefni
AFSTÖÐUMYND VIÐBYGGINGAR VIÐ FRÍSTUNDAHÚS

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
DES. 13	PZ	1227
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	Mælikvarði
	EA	1:100
TEIKN. NR	BREYTING	
109	A	

Sampykkt *Pau Jonsson*