



LÖSTEND
 25
 [Signature]
 [Stamp]

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgaði = K4500 (B500B)
 Steypugaði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalaugar.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákveðnum stöðule IST EN1011 og
 suðugaði skulu standast kreftur í flokki C skv. IST ENZ2817-1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Skýring nr.	Texti	Dags
-	-	-
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifráðingur
Verkefni	Kilhraun, Áshildarstígur 33	
Horandi	Skeiða- og Gnúpsverjahreppi	
KM	kriss77@internet.is	Teiknað: KM BGA
Dagsetning	12.05.10	
Mælikvæði	1 : 10	
Stálgrind		
snið, deili		
Sambýtt höfundur	Verkgreind ehf.	Númer teikningar
	kt: 470111-1270	B 311
Sambýtt samráðgjafandi	[Signature]	Verkefni
		10-100