



10
B 301

12
B 301

14
B 301

11
B 301

13
B 301

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgræði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235
 Allar súður skulu vera vandteðar og gallalæsar.
 Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðala IST EN10111 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1
 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og
 lækkað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm

Breyting nr.	Texti	Dags
-	-	-
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifráðgjafi		
Verkefni:	Kilhraun, Áshildarstígur 33	
	Skeiða- og Gnúperjarhreppi	
Hannað	e-mail	Teiknað
KM	krissi77@internet.is	KM
Dagsetning	Teikning	Yfirleð
12.05.10		BGA
Málkvæði	Stálgrind	
1 : 10	snið, deili	
Sambýtt hönnuð	Verkgreind ehf.	Númer teikningar
	<i>[Signature]</i>	B 312
Sambýtt samræmingarhönnuð	<i>[Signature]</i>	Verknumur
		10-100